

NOTA ACLARATORIA N° 02/2023

En respuesta al pedido de aclaraciones realizada se detallan los siguientes ítems:

- 2.1.** El mes base para cotizar la obra es Julio 2023
- 2.2.** La cantidad de metros lineales de cordón cuneta a ejecutar son 1662,64 según consta en el Plano N° 3 de la documentación de la presente Licitación
- 2.3.** El punto de conexión del sistema de agua que abastecerá el tanque de agua de la caseta de control, es el vértice norte de la manzana 11.
- 2.4.** Instalaciones sanitarias. Se deberá proveer e instalar la cámara de inspección y cámara séptica, y cualquier elemento necesario para el correcto funcionamiento del sistema.
- 2.5.** Se deberá proveer e instalar un termotanque eléctrico de 40 lts aproximadamente.